

Futter von Eichenholz gefertigt, vollständig beschlagen, verglasert und angestrichen.

Die Dachboden sind durch Lattenverschlage gesondert.

Die Schweinetroge sind von 2zolligen eichenen Bohlen 4 Fu lang angefertigt, und die Stalle auerhalb mit runden Feldsteinen umpflastert.

4. Der Backofen,

auf dem Situationsplane (Tafel 14) mit *D* bezeichnet, ruht mit seinen Umfassungs- und Stirnmauern von Klinkern auf einem Feldsteinfundament. Er ist mit einer Kappe auf $\frac{1}{2}$ Stein, mit ausgemauerten Widerlagern berwolbt.

Der elliptische Heerd in medio 8 Fu lang und 5 Fu breit, ist mit zwei flachen Mauersteinschichten gepflastert.

Das ganze Gewolbe ist bis zur Forst mit Lehm und Sand bertragen, letztere mehrmals festgeschlagen, nach der Dachneigung schrage abgeglichen und mit Dachsteinen zum Kronendache in Kalk eingedeckt. Die Feuerzuge mnden in einen, 8 steigende Fu hohen, $\frac{16}{16}$ Zoll weit angelegten Schornstein, welcher freistehend dossirt aufgemauert, innen berappt, auen aber gefugt und gefarbt und mit einer Kappe bekront ist.

5. Kosten des Familiengehofes zu Bornim.

1) das Fnf-Familienhaus	3900 Thlr.
2) jedes Zwei-Familienhaus ( 1900 Thlr.)	3800 „
3) drei kleine Stallgebude  500 Thlr.	1500 „
4) ein groeres Stallgebude	750 „
5) fr den Backofen	50 „
	Summa 10000 Thlr.

Anmerk. Die Fuhren sind in der Kostenberechnung nicht mit aufgenommen.

ARBEITERHAUS ZU BRNICKE.

(Tafel 20 bis 22.)

Es war Aufgabe, nicht allein ausreichende Wohnung fr vier Familien in demselben anzulegen, sondern auch, ohne bedeutende Erhohung der Baukosten, fr die alljahrlich zur Zeit der Ernte eintreffenden Schnitter ein gengendes Obdach zu beschaffen.