

*W. 60. 203-21*  
- 7. 10. 1944

# BÖTTGER & CO. LEIPZIG · CHEMNITZ

Schornsteinbau — Dampfkessel-Einmauerungen — Feuerungseinbauten — Erhöhungen  
Reparaturen — Blitzableiteranlagen

Eingegangen  
5. OKT. 1944  
Erledigt am

Bankverbindung: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt, Leipzig

## KOSTENANSCHLAG

Leipzig N 22, den 4. Oktober 1944  
Eckardtstraße 1. Fernruf 50255

für das Gemeinschaftswerk-Versorgungsring Leipzig Technische Abteilung

Leipzig W 31 Jahnstrasse 85/95

Pos.	Anzahl	Gegenstand	Einzelpreis		Gesamtpreis	
			R.M.	Rpf.	R.M.	Rpf.
		<p>über die Instandsetzung Jhres Fabrik schornsteines im Zweigwerk Leipzig- Connewitz Frohburgerstr.33 gesamte Höhe ca.40 m oberer Durchmesser ca. 1.60 m davon ca.8 m achteckiger So- ckel (Bombenschaden)</p> <p>Die im achteckigen Sockel befindli- chen Löcher, verbandsmässig auszustem- men und mit neuen Klinkersteinen in Zementmörtel zu vermauern und aussen zu fugen, die Wasserschräge mit Zement zu erneuern. Die im Anfang der runden Säule vorhanden Löcher zu säubern u. mit Zementmörtel zu füllen und aussen zu glätten, die nach der Mitte der Säu- le vorhandenen kleinen Löcher ebenso zu behandeln. Die in der gesamten Säu- le ausgefallenen Mauerfugen auszukrat- zen und neu mit Zementmörtel zu ver- fugen. Das grosse Bombenloch unterhalb des Schornsteinkopfes verbandsmässig auszustemmen und mit neuen Klinker- steinen auszumauern u. aussen zu fugen. die dreimal zerrissene Doppelblitzab- leitung abzunehmen und neu zu verlegen in der gesamten Länge, den vorhandenen Blitzableiterring versehen mit 3 Spit- zen abzunehmen u. zu entrostet u. neu zu verlegen u. zu streichen einschl. aller Auf- u. Abrüstung mit unseren Kunstgerüsten- u. Geräten, Löhnen u. Rei- sen-Auslösungen, Versicherungen jedoch ohne jegl. Baustoffe z. Pauschalpreis Lieferung von 30 St. neuen verzinkten Blitzableiter-Drahthalter pro Stck (6 Kilo Eisenschein erbeten)</p>				
			Mark		964	00
				1 50	45	00
			Mark		1009	00

a. Müller's Platz