

Kostenanschlag zur Fertigstellung der Strecke Brüx-Klostergrab.

Position.	Gegenstand der Veranschlagung.	Geldbetrag	
		im Einzelnen Gulden, österr. Währ.	im Ganzen
Cap. III. Grunderwerb.			
a.	Grundentschädigungen für Land zur Bahn, zu Wirtschaftswegen, Vorge- wänden, zu Auflagerungs- und Ausgrabungsflächen, Nutzungs- und Um- wegentschädigungen, Beschaffung von Zugänglichkeiten und		
b.	Verzugszinsen der Entschädigungsgelder, Commissionskosten, Steuerregulirung und Processkosten bei einem Gesamtterwerb von ca. 2000 Ar	58500	
c.	Kosten der Bahnberainung incl. Anschaffung der Rainsteine für die ganze Strecke Brüx-Klostergrab auf eine Länge von 18,5 Kilo ^m .	1200	
d.	Kosten harter Bedachung für 18 Gebäude in den Gemeinden Wiese, Deutzen- dorf und Klostergrab	11500	
		71200	
Cap. IV. Technische Bauverwaltung und Bauaufsicht.			
a-e.	Gehalte und Löhne des technischen Personals, Bauaufwand, Kosten der Er- richtung der Wächter- und Werkbuden, Druckkosten und Unterstützungen, Kurkosten und Verpflegungsbeiträge zusammen veranschlagt mit 4% der Beträge von Tit. III bis X mit ca.		25000
Cap. V. Erd- und Felsenarbeiten und Kunstbauobjecte.			
a.	Damm- und Einschnittsarbeiten, welche zum Bahnkörper gehören, Vernä- therungen, Drainagen und Böschungsbefestigungen bei einer Massenbewegung von ca. 97000 Kb ^m	97000	
b.	Erd- und Felsenarbeiten ausserhalb des Bahnkörpers, Vernätherungen und Drainagen bei einer Massenbewegung von ca. 8000 Kb ^m	6500	
	Einebnen und Besotterung von Parallelwegen bei einer Länge von ca. 4000 m.	6000	
	zu übertragen	109500	96200