

Position.	Gegenstand der Veranschlagung.	Geldbetrag	
		im Einzelnen Gulden, österr. Währ.	im Ganzen
	Uebertrag	109500	96200
c.	Kunstbauobjecte innerhalb des Bahnkörpers, Abpflasterungen und Futtermauern. Es sind noch herzustellen		
	1) 32 Stück kleinere Objecte von 0,75 ⁰ —4,0 ⁰ Klaftern Lichtweite veranschlagt zu	42000	
	2) Viaduct in Klostergrab, 3 Oeffnungen à 10 m veranschlagt zu ca. 60000 fl. abzüglich der bereits an den Bauplatz gelieferten Materialien, als Quader, Bruch- und Schichtsteinen und Sand im Werthe von 15000 ist also noch zu veranschlagen mit	45000	
	3) Vollendung der Aussig-Teplitzer Unterführung incl. Eisenconstruction mit 17000 fl. und interimistische Herstellung des 2. Gleises der Aussig-Teplitzer Bahn mit 4250, zusammen	21250	
d.	Kunstbauobjecte ausserhalb der Bahn		
	Rampencanäle von ca. 200 lfd. m	4000	
	Sa. Cap. V.		221750
	Cap. VI. Oberbau.		
a.	Steinbettungsarbeiten incl. Material, Packlager herzustellen auf 11800 m à 2 fl.	23600	
b u. c.	Vollständige Oberbauherstellung bis zur anstandlosen Uebernahme incl. Erhaltung während der Haftzeit von 4 Wochen, sowie Einfüllung des Gleises incl. Stellung von Schotter und Kies		
	für Gleise in der Gesamtlänge von 21600 m	55300	
	für Verfrachtung der Stahlschienen aus dem Bahnhof Ossegg an die Depotplätze auf die ganze Strecke	2100	
	für Lieferung von 23000 Stück kieferner Bahnschwellen auf die Depots	28000	
	für Lieferung von Schwellen für 18 Weichen incl. Verfrachtung . .	3800	
	Transport des Eisenmaterials für 18 Stück Ausweichungen	900	
	Sa. Cap. VI.		113700
	Cap. VII. Bahnhöfe.		
a.	Gebäude		
	1) Ergänzungsarbeiten auf Station Oberleutensdorf	5000	
	2) Holzbauten im Bahnhof Ossegg		
	Aufnahmsgebäude mit	18000	
	Güterschuppen	3000	
	Aborte mit	800	
	3) Hochbauten im Bahnhof Klostergrab		
	Aufnahmsgebäude	34000	
	Güterschuppen	3000	
	Locomotivremise für 1 Maschine	4900	
	Wasserthurm mit Wärterwohnung	3900	
	Aborte	800	
	zu übertragen	73400	431650