

Da der Gang ziemlich mächtig ist, so ist es hier sehr vortheilhaft, daß man vorschaümt; und dieses geschieht in beiden Streichen. Es wird allemal das Abbaugestübe des Gangs Streichenweise aufgeschraubt und der Gang selbst nachgeschoben. Die Säurearbeit wodurch dieses Aufschrauben getrieben wird ist theils und größtentheils Schlägel und Eisenarbeit, theils Bohren und Schieben. Auf diese Weise schraubt man so tief man kann ab, vielmals 1-1½ Dr. tief, wo der Gang aber schmaler ist wird der Aufschrauber nicht so tief gemacht. Dieses Aufschrauben wird bald im Langen, bald im Länglichen des Gangs getrieben, je nachdem es am Anfangen ist.