

	Thlr.	Sgr.	Pf.
Transport	13992	23	11
auf dem Schnürboden zuzulegen, wie vor zu bearbeiten etc. incl. der Nägel, zu 3 Sgr. . . . .	314	—	—
24) Die Wölberüstung für den 40 Fuß weiten Bogen im Flügel am linken Ufer von Neuem zuzulegen, die etwa unbrauchbar gewordenen Verbandstücke zu erneuern . . . . .	25	—	—
25) 264 Stück Keile von 1 Fuß Länge, 6 Zoll Breite aus 3 Zoll starken eichenen Bohlen, zu trennen, auszuarbeiten und zu hobeln, zu 2 Sgr. . . . .	17	18	—
Anfertigung der Wölbungsrüstungen für die 30 Fuß weiten Bögen und die beiden Bögen im Flügel am rechten Ufer.			
26) 1009 laufende Fuß Holz zu Rähmen, Stielen, Streben etc. der Wölberüstungen für die beiden 21 und 24 Fuß weiten Bögen im Flügel, scharfkantig und genau rechtwinklig zu beschlagen und wie oben zu verbinden, zu 1 Sgr. 9 Pf. . . . .	58	25	9
27) 7074 laufende Fuß Holz zu Schwellen, Rähmen, Stielen etc. der Wölberüstungen für 6 Stück 30 Fuß weite Bögen, scharfkantig und genau winkelrecht zu beschlagen und wie oben zu verbinden, zu 2 Sgr. . . . .	471	18	—
28) 3113 laufende Fuß Lehrbögen aus einer doppelten Lage $\frac{3}{4}$ zölliger Bretter wie oben zu verbinden, incl. der dazu nöthigen Nägel, zu 3 Sgr. . . . .	311	9	—
29) Die Wölberüstungen für die 30 Fuß weiten Bögen zur Ergänzung einzelner, unbrauchbar gewordener Verbandstücke von den Gerüsten herunter und auf die Zimmerplätze zu schaffen, für den Zweck abermaligen Gebrauchs zu den beiden anderen Gruppen der 30 Fuß weiten Bögen, zwei Mal wieder zuzulegen und die neuen Verbandstücke wieder einzuziehen . . . . .	216	—	—
30) 568 Stück Keile von 1 Fuß Länge, 6 Zoll Breite, aus 3 Zoll starken eichenen Bohlen zu trennen, auszuarbeiten und zu hobeln, das Stück zu 2 Sgr. . . . .	37	26	—
Berüstung der beiden Hauptmauern vom Kämpfer bis zum Scheitel der Gewölbe.			
31) 42714 laufende Fuß Holz zu Schwellen, Rähmen, Stielen, Streben und Riegeln zu beschlagen, zu verbinden, hin-			
Latus	15445	—	8

	Thlr.	Sgr.	Pf.
Transport	15445	—	8
aufzuschaffen und zu richten, mit Einschluß der dazu erforderlichen Rüstungen, durchschnittlich zu 1 Sgr. 3 Pf. . . . .	1779	22	6
32) 6440 laufende Fuß Holz zu Balken zu beschlagen, hinaufzuschaffen und aufzukämmen, zu 1 Sgr. 3 Pf. . . . .	268	10	—
33) 19300 $\square$ Fuß Belag aus $\frac{3}{4}$ zölligen Brettern zuzurichten, auf die Gerüste hinaufzuschaffen, zu verlegen und festzunageln, incl. Nägel, zu 5 Pf. . . . .	268	1	8
Herstellung der Materialien-Brücke, über den 40 und 60 Fuß weiten Gewölben.			
34) 3100 laufende Fuß Holz zu den Trägern der Materialienbrücke zu beschlagen, zu verbinden, auf die Rähme aufzukämmen und hinaufzuschaffen, zu 2 Sgr. 6 Pf. . . . .	258	10	—
35) 4014 laufende Fuß Holz zu Streben, Spannriegeln und Kopfbändern zu beschlagen, mit Versatzung zu verbinden, hinaufzuschaffen und aufzustellen, zu 2 Sgr. . . . .	267	18	—
36) 2210 laufende Fuß Holz zu Schwellen, Rähmen und Zangen zu beschlagen, zu verbinden, hinaufzuschaffen und zu richten, zu 1 Sgr. . . . .	73	20	—
37) 2142 laufende Fuß 2 zöllige Strebebohlen und Zangen zuzurichten, hinaufzuschaffen und an die Stielrechen resp. Kopfbänder anzubolzen, zu 6 Pf. . . . .	35	21	—
38) 7095 laufende Fuß Holz zu Balken zu beschlagen, zuzurichten, hinaufzuschaffen und aufzukämmen, zu 1 Sgr. 6 Pf. . . . .	354	22	6
39) 21312 $\square$ Fuß Belag der Brückenbahn aus $\frac{3}{4}$ zölligen Brettern zuzurichten, aufzubringen, zu verlegen und festzunageln, mit Einschluß der Nägel, zu 5 Pf. . . . .	296	—	—
Insgemein.			
40) Für Anfertigung und Veränderung der Rammgerüste, Legen der Lehren zum Rammen der Gerüstpfähle, Vorhaltung der Rammen und Zimmergeräthschaften, sieben Procent des Arbeitslohnes von 19047 Thlr. 6 Sgr. 4 Pf. mit	1333	9	2
Summa	20380	15	6
5) Sollte die Ausführung der in Rede stehenden Rüstungen Zimmerarbeiten erfordern, welche in dem Vorstehenden nicht aufgeführt sind, so werden dieselben dem Unternehmer auf Grund besonderen Uebereinkommens			