

Laufende Nummer.	Benennung der Gegenstände.	Betrag. Rthlr.
B. Dem Zimmermann, incl. Materialien.		
5	36 Quadratruthen zu schalen, incl. Bretter und Nägel, à 7 Rthlr.	252
6	36 Quadratruthen sämtliche Etagen mit gehobelten und gespundeten Fußbodenbrettern zu belegen, incl. aller Materialien, durchschnittlich à 12 Rthlr.	432
7	2700 laufende Fuß Balken in allen Etagen zu bearbeiten, zu falzen und zu verlegen, incl. Material, à 6 Sgr.	540
8	900 laufende Fuß Fußbodenlager anzufertigen und über dem Kellergewölbe zu verlegen, incl. Material, à 2 Sgr.	60
9	7 Binder des Daches anzufertigen und zu richten, incl. aller Materialien, à 15 Rthlr.	105
10	13 Leergebinde desgl., à 10 Rthlr.	130
11	30 Stufen der Keller- und Bodentreppe anzufertigen und aufzustellen, incl. aller Materialien, à 2 Rthlr.	60
12	70 Stufen der Etagentreppen desgl., incl. Handgriffe, à 3½ Rthlr.	245
13	24 Stück theils Halbholz- theils verriegelte Kreuzholzzargen anzufertigen, incl. Materialien, durchschnittlich à 3½ Rthlr.	84
B. dem Zimmermann		1908
C. Dem Tischler, Schlosser, Glaser und Anstreicher, incl. Materialien.		
14	36 Stück vierflüglige Sprossenfenster anzufertigen, incl. Beschlag, Verglasung u. weißen Delanstrich, à 15 Rthlr.	540
15	10 desgl. zweiflüglige Kellerfenster wie ad 14., à 5 Rthlr.	50
16	24 Stück einflüglige Stubenthüren, incl. Futter und Bekleidung, anzufertigen, so wie dieselben anzuschlagen und mit weißer Delfarbe anzustreichen, à 12 Rthlr.	288
17	Einen zweiflügligen Thorweg desgl.	70
C. dem Tischler, Schlosser etc.		948
D. Dem Klempner, incl. Materialien.		
18	10 laufende Ruthen Dachrinnen anzufertigen und zu verlegen, incl. Anstrich, à 4½ Rthlr.	45
19	5 laufende Ruthen Abfallrohr desgl., à 3 Rthlr.	15
D. dem Klempner		60
E. Dem Staker.		
20	36 Quadratruthen die Balkenfache zu stiften und mit Lehmstroh und Schutt zu betragen, incl. aller Materialien, à 3½ Rthlr.	126
E. dem Staker		126

Laufende Nummer.	Benennung der Gegenstände.	Betrag. Rthlr.
F. Dem Töpfer.		
21	8 weiße Kachelöfen, incl. aller Materialien, zu setzen, à 50 Rthlr.	400
22	10 buntglasierte desgl., à 30 Rthlr.	300
F. dem Töpfer		700
G. Insgemein.		
23	Für das Ausschachten der Keller und der Fundamente, für Bewachung der Baustelle, Reinigung des Gebäudes u. s. w.	250
Recapitulation.		
A	Dem Maurer, incl. Materialien	5460
B	Dem Zimmermann, desgl.	1908
C	Dem Tischler, Schlosser, Glaser und Anstreicher, desgl.	948
D	Dem Klempner, desgl.	60
E	Dem Staker, desgl.	126
F	Dem Töpfer, desgl.	700
G	Insgemein	250
Hauptsumme		9452

Noch einfacher als hier angegeben läßt sich ein Ueberschlag machen, wenn man nur die Grundfläche des Gebäudes berechnet und überlegt, wie viel der Quadratsfuß einer jeden Etage, mit Bezug auf die Art und Weise, wie man bauen will, kosten kann. Bei dem hier gewählten Beispiele wäre die Grundfläche $45 \times 60 = 2700$ Quadratsfuß. Nimmt man nun an, daß jeder Quadratsfuß der Etage, so wie des überwölbten Kellergeschosses, $\frac{3}{4}$ Rthlr., das Dach mit seiner Eindeckung aber $\frac{1}{2}$ Rthlr. kosten kann, so würde ein jeder Quadratsfuß überhaupt $3\frac{1}{2}$ Rthlr. kosten, und nach diesem Ueberschlage die Kosten des ganzen Baues 9450 Rthlr. betragen.

Ueberschnappen wird von einem Schlosse gebraucht, welches den Fehler hat, daß seine Falle nicht gehörig durch den Schlüssel regiert wird, oder beim Zumachen der Thür in das Schließblech oder die Schließkappe springt.

Ueberschneiden gebraucht der Zimmermann von Hölzern, die über einander weglaufen, und die er dadurch mit einander verbindet, daß er jedes in das andere ein wenig oder bis zur Hälfte einläßt.

So sind in der Regel die schräg gestellten Bänder da, wo sie die Riegel treffen, mit diesen überschnitten.

Ueberschoben nennt man diejenige eingefäste