

Transp. 24 Pfund.

des Vorgesenkens anzuschrauben  $2\frac{1}{2}'$   
lang, 1" stark, wiegen . . . . . 20 —

Die Zugstange 10 Fuß lang, nebst  
3 Stück Vorsteckbolzen und Bleche  
an die hölzernen Scheeren, zwischen  
welchen sie oben unten geht . . . . 44 —

Zwei Ringe an die Aufziehwelle . . 12 —

---

Summa 100 Pfund.

Soll ein Damm so hoch und breit wie das  
Vorgesenske dazu durchgegraben werden, und kann  
man auf 1' Senkung  $\frac{1}{2}$  Fuß Böschung nehmen,  
so sind 7500 Kbf. oder 52 Schachtruthen Erde  
auszugraben.