

cken legen wolte. Hierzu werden Beampfte erfodert: Ein Ingenieur, Drey beständige Conducteurs, so die Arbeit täglich außmessen / ein Bauschreiber / ein Material-Meister / Drey Zimmerleute oder Wagner / sechs Wallmeister / und endlichen 1000. Mann zu Arbeitern.

Material zu 1000. Mann auff 6. Monat wollen seyn:

Schiebkarren 1400. so diese von Lannen-Brettern gemacht kosten sie mit dem Rade 700. Thaler / weil kein andere eisern Beschlag dran ist / als an den Armen / wo die Bolten durchgehen / und der Eisern Bolte selbst / woran das Rad umblauft. Man kan auch in die Nabe des Rads eiserne Zapffen schlagen an statt des Bolten / welches etliche vor besser halten.

Schiebkarren Räder in Vorrath	400. Stück.
Bolten in Vorrath	800. Stück.
Schauffen mit dem Schafft	800. Stück.
Spaden	500. Stück.
Reithauen / oder Hacken	600. Stück.
Pickelhauen	500. Stück.

Von diesen vier Sorten kostet jedes Stück einen halben Gulden.

Eiserne Nägel allerhand Gattung für 500. Thaler. Ferner müssen Brücken oder Steilungen aus dem Graben bis auff den Wall gemacht werden / drauff zu fahren. Zu einer Brücken 36. Sch. lang gehören

2. Stück Zimmer 36. Sch.

Latten 9. Stück.

Lannen-Bretter 12. Stück.

Nägel 110. Stück.

Von 28. Schuh lang

2. Stück Zimmer 28. Sch.

Latten 7. Stück.

Bretter 9. St.

Nägel 90. St. 10.

Hierzu 100. Stück Zimmer zu Böcken unter die Brücken. Item gemeine einfache Bretter im Graben bey der Arbeit / auch Schiebkarren zu flicken / für Hütten / und Scheuren zu gebrauchen 5000. Stück.

Eiserne Hebstangen

10. Stück /

Stampfer oder Handstößel den Grund zustossen

50. St.

Über diese Materialien gehören noch etliche Stein-Wagen allerhand Last