

IX. Kostenpunkt.

Nachstehendes enthält unter Berücksichtigung eines einfachen Gleises einen gedrängten Auszug aus dem Boranschlage, welcher bereits der Hohen Staats-Regierung überreicht worden ist.

1. Abtheilung:

Dresden = Freiberg.

S a u p t b a h n.

A. Unterbau.

1) Grundentschädigung mit Einschluß der Gebäude.

Für 449,8 Scheffel Land zu den Preisen von 180 Thlr. bis 600 Thlr.	177879 Thlr. — Ngr. — Pfg.
---	----------------------------

S. p. s.

2) Erd- und Felsen-Arbeiten.

a) Erdarbeiten

mit 8405659,64 Cubik-Ellen Erde, Lehm, Kies und Sand	447805 Thlr. 24 Ngr. 4 Pfg.
--	-----------------------------

b) Felsenarbeiten

mit 1564583,27 Cubik-Ellen	253123 " 10 " 1 "
--------------------------------------	-------------------

c) Böschungsarbeiten

zu 41026,9 □ Ruthen, nebst Wasserrinnen und Zubehör	19244 " 6 " 8 "
---	-----------------

Summa sub 2)	720173 Thlr. 11 Ngr. 3 Pfg.
--------------	-----------------------------

3) Chaussee-, Wege-, Fluß- und Bach-Verlegungen.

Für 54 Verlegungen	14720 Thlr. 27 Ngr. 7 Pfg.
------------------------------	----------------------------

S. p. s.

4) Kunstbauten.

a) Für 12 Ueberbrückungen der Weißeritz, mittelst Eisen-Construction und Quaderwerk, nach vorbeschriebenen Dimensionen	193849 Thlr. 14 Ngr. 5 Pfg.
---	-----------------------------

b) Für den 120 Ellen langen Tunnel in Tharandt	30000 " — " — "
--	-----------------

c) Für den Viaduct über die Chaussee in Tharandt, mit steinernen Pfeilern und eiserner Fahrbahn-Construction, 60 Ellen lang	19346 " 5 " 1 "
--	-----------------

d) Für den Viaduct über das Tribschenthal bei Mohorn, 700 Ellen lang und 70 Ellen hoch	164137 " 24 " 9 "
---	-------------------

e) Für den Viaduct über das Bobritschthal bei Krummenhennersdorf, 750 Ellen lang und 90 Ellen hoch	240643 " 19 " 6 "
---	-------------------

f) Die hierzu gehörigen Futtermauern auf beiden Seiten	54037 " 15 " — "
--	------------------

g) Für den Viaduct über das Muldenthal ohnfern Freiberg, 600 Ellen lang und 75 Ellen hoch	150613 " 21 " 9 "
--	-------------------

h) Für 140 kleinere Bau-Objecte, als: Durchfahrten, Durchlässe, Graben-Deckelschleusen, zusammen	138898 " 22 " 5 "
---	-------------------

Summa sub 4)	991527 Thlr. 3 Ngr. 5 Pfg.
--------------	----------------------------