

5) Insgemein.

a) Für 12 interimistische Bauschreibereien während des Baues, à 200 Thlr.	2400 Thlr. — Ngr. — Pfg.
b) Für 32 Stück hölzerne Wächterhäuser während des Baues, à 40 Thlr.	1280 " — " — "
c) Für Gehalte des Ingenieur-Personals und der übrigen Aufsichts- Beamten, auf 2 Baujahre, zusammen	42270 " — " — "
Summa sub 5)	45950 Thlr. — Ngr. — Pfg.

B) Oberbau,
auf 1 Gleis berechnet.

1) Steinbettung.

Für 73234 $\frac{1}{4}$ Ellen Länge, incl. Material, pro 1000 Ellen durchschnittlich 387 Thlr.	28234 Thlr. 25 Ngr. 9 Pfg.
--	----------------------------

S. p. s.

2) Schienenbahn.

Für 73234 $\frac{1}{4}$ Ellen Länge, incl. Material durchschnittlich pro 1000 Ellen circa 4785 Thlr.	350371 Thlr. 23 Ngr. 4 Pfg.
---	-----------------------------

S. p. s.

3) Chaussée- und Wege-Übergänge im Niveau.

Für zusammen 530 Ellen Länge, durchschnittlich pro Läng-Elle 14 Thlr. 12 Ngr. 5 Pfg.	7641 Thlr. 7 Ngr. 6 Pfg.
---	--------------------------

S. p. s.

4) Telegraphen- und Abtheilungs-Beichen.

Für 37 Telegraphen, 564 Nummersteinen etc.	2333 Thlr. 25 Ngr. — Pfg.
--	---------------------------

S. p. s.

5) Einfriedigungen und Barrieren an der Bahn.

Für zusammen 19190 Ellen Länge, à Elle 10 Ngr. 5 Pfg.	6716 Thlr. 15 Ngr. — Pfg.
---	---------------------------

S. p. s.

6) Bahnhöfe und Stationspunkte, nebst Hochbauten
und übrigen Zubehör an Drehscheiben und Weichen.

a) Für 5 Bahnhöfe und Stationspunkte	179340 Thlr. 22 Ngr. 4 Pfg.
b) Für 42 Bahnwärterhäuser, à 400 Thlr.	16800 " — " — "

Summa sub 6) 196140 Thlr. 22 Ngr. 4 Pfg.

Recapitulation.

sub A Unterbau.

Summa sub 1 Grund-Entschädigung	177879 Thlr. — Ngr. — Pfg.
" " 2 Erd- und Felsenarbeiten etc.	720173 " 11 " 3 "
" " 3 Verlegungen von Chausséeen, Wegen, Bächen etc.	14270 " 27 " 7 "
" " 4 Kunstbauten	991527 " 3 " 5 "
" " 5 Insgemein	45950 " — " — "

Summa sub A Unterbau 1949800 Thlr. 12 Ngr. 5 Pfg.